ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1585/QĐ-UBND	*Hương Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số

104/2026/NĐ-CP, Thông tư số 36/2026/TT-BTC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Hương Sơn về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C; số 1459/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ các Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; số 1467/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán thực hiện nhiệm vụ: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Báo cáo thẩm định số 127/KT-XD ngày 06/11/2026 (trên cơ sở Báo cáo thẩm tra số 40/BC-TTr ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH TVXD & TM Dũng Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C.

2. Loại, cấp công trình chính: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, nhóm C.

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Sơn Ninh, xã Hương Sơn.

4. Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí: UBND xã Hương Sơn.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Hương Sơn.

6. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thẩm tra Xây dựng An Thịnh Phát; Mã số doanh nghiệp 3002262750.

7. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường nhằm bảo đảm điều kiện chiếu sáng, nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân vào ban đêm; đồng thời chỉnh trang cảnh quan, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

8. Quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục xã từ cầu treo (Quốc lộ 8A) đến giáp Quốc lộ 8C, với tổng chiều dài 1.232,89 m. Các hạng mục và giải pháp kỹ thuật chủ yếu như sau:

8.1. Công suất chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được cấp điện thông qua 01 tủ điều khiển, gồm 39 bộ đèn LED công suất 100 W/bộ, tổng công suất chiếu sáng 3.900 W (3,9 kW).

8.2. Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ tủ hạ thế của Trạm biến áp Sơn Ninh 7, công suất 180 kVA, điện áp 22/0,4 kV, thông qua tủ điều khiển chiếu sáng.

8.3. Phương án bố trí hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được bố trí dọc một bên vỉa hè tuyến đường, sử dụng cột đèn cao 6 m, lắp cần đèn đơn có chiều dài vươn 1,5 m, bảo đảm chiếu sáng cho lòng đường và vỉa hè. Khoảng cách giữa các cột đèn từ 30 m đến 35 m.

8.4. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

a) Tủ điều khiển chiếu sáng:

Vị trí lắp đặt: Tại đầu nguồn cấp điện, khu vực tủ hạ thế trạm biến áp; có chức năng điều khiển tự động đóng, cắt hệ thống chiếu sáng và điều chỉnh thời gian vận hành theo yêu cầu thực tế.

Kết cấu: Tủ lắp đặt ngoài trời, vỏ bằng tôn dày 1,5 mm, sơn tĩnh điện, cấp bảo vệ IP54.

Thông số định mức: 3P-100A, điện áp 0,4 kV.

b) Cột đèn và cần đèn chiếu sáng:

Sử dụng cột đèn lắp cần đơn, chiều cao lắp đèn 6 m; bố trí trên vỉa hè, khoảng cách giữa các cột từ 30 m đến 35 m.

Vật liệu chế tạo cột theo tiêu chuẩn JIS G3101, JIS G3106 hoặc tương đương; bề mặt được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 729, ASTM A123.

c) Đèn chiếu sáng:

Sử dụng 39 bộ đèn LED công suất 100 W/bộ, kiểu dáng phù hợp, bảo đảm tính mỹ thuật, tuổi thọ cao; không sử dụng chức năng điều chỉnh độ sáng (Dimming).

d) Móng cột đèn:

Sử dụng móng bê tông cốt thép mác M200, đá 2×4, đổ tại chỗ; loại móng MC1 theo hồ sơ thiết kế.

Quá trình thi công móng kết hợp lắp đặt khung móng, hệ thống tiếp địa và ống nhựa luồn cáp điện.

đ) Hệ thống tiếp địa:

Mỗi cột đèn được bố trí 01 bộ tiếp địa RC-1, gồm 01 cọc tiếp địa bằng thép góc L63×63×6 mm, dài 2,5 m, liên kết với dây thép Φ10 bằng phương pháp hàn; đầu dây tiếp địa được liên kết chắc chắn với đế cột bằng bu lông.

Các cấu kiện tiếp địa bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng sau khi gia công.

Hệ thống tiếp địa giữa các cột được liên kết liên hoàn bằng dây đồng M10, bố trí chung rãnh với cáp cấp điện chiếu sáng.

e) Hệ thống dây, cáp điện:

Cáp điện được lựa chọn trên cơ sở tính toán tổn thất điện áp (ΔU%) trên tuyến, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và vận hành.

Cáp cấp nguồn từ tủ hạ thế đến tủ điều khiển chiếu sáng: Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 mm².

Cáp cấp điện từ tủ điều khiển đến các đèn trên tuyến: Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 mm².

Dây dẫn từ bảng điện cột đến bộ đèn: Sử dụng dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 3×1,5 mm², điện áp 0,4 kV.

Toàn bộ cáp điện được chôn ngầm trong hào cáp ở độ sâu 0,7 m; tại các vị trí qua đường, cáp được luồn trong ống thép tráng kẽm Φ60; các đoạn cáp đi trên vỉa hè được bảo vệ bằng ống nhựa gân xoắn HDPE Φ50/40.

g) Bảng điện cột đèn: Tại mỗi vị trí cột đèn lắp đặt 01 bảng điện bằng gỗ phíp, gồm 01 aptomat 1P-6A/220 V và 01 cầu đấu 3P-60A/0,4 kV.

9. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu: Thực hiện theo Văn bản số 127/KT-XD ngày 06/11/2026 của Phòng Kinh tế về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C.

10. Tổng dự toán xây dựng: **1.500.000.000** đồng; Bằng chữ: (*Một tỷ năm trăm triệu đồng).* Trong đó:

Hạng mục chi phí	**Giá trị**	**Đơn vị**
- Chi phí xây dựng:	1.293.265.000	đồng
- Chi phí quản lý:	34.361.000	đồng
- Chi phí tư vấn:	143.581.000	đồng
- Chi phí khác:	8.947.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	19.846.000	đồng

11. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

12. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn chi thường xuyên ngân sách xã Hương Sơn (Ngân sách xã từ nguồn chi sự nghiệp thị chính và nguồn dự phòng ngân sách)

13. Hình thức tổ chức quản lý: Thuê đơn vị tư vấn quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí đầu tư theo hồ sơ được phê duyệt;

quản lý, sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng và hồ sơ có liên quan do Phòng Kinh tế cung cấp, ký kết hợp đồng với các nhà thầu; phối hợp thực hiện công tác nghiệm thu; thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HƯƠNG SƠN T. HÀ TĨNH

Hồ Thái Sơn