UBND TỈNH NGHỆ AN
C.TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC

Số: 188 /QĐ-CTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Thành, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế BVTC - Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Kênh N12-4

CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI BẮC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành điều lệ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi; Kế hoạch tài chính năm 2022 và Danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 cho các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi (tạm tính theo giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021);

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định số 85/BC.KH-TN ngày 07 tháng 11 năm 2022 của phòng Kế hoạch – Thủy nông về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Kênh N12-4;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Thủy nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

Được quét bằng CamScanner

1. Tên công trình: Kênh N12-4.

2. Cấp công trình: Cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thành, huyện Yên Thành.

4. Đơn vị lập thiết kế BVTC và dự toán: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Thịnh.

5. Đơn vị thẩm định thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình: Phòng Kế hoạch – Thủy nông Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An.

6. Giải pháp kỹ thuật

a, Kênh: sửa chữa kênh từ K0+000 - K0+242 chiều dài đoạn sửa chữa: 230,2m với mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, kích thước (BxH)=(50x50)cm, độ dốc đáy kênh i=0,001; Kết cấu: Lót móng bằng BT M100 dày 10cm, đáy và tường kênh bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 12cm, cốt thép dọc, ngang kênh đường kính ϕ8, a = 20 cm; Cứ 10 m dài kênh bố trí 01 khớp nối bằng 2 lớp giấy dầu tẩm 3 lớp nhựa đường, 03 giằng ngang kênh bằng bê tông cốt thép mác 200 kích thước (12x12x74)cm; Đất đắp bờ kênh đạt độ chặt K=0,85.

b, Cầu máng qua kênh tại K0+036,5:

Phá bỏ cầu máng cũ, làm lại cầu máng mới dài 11,8m tại K0+036,5 với kết cấu như sau: Lót móng trụ cầu máng bằng đá 4x6 M100 dày 10cm; Móng trụ bằng BTCT M200 với kích thước (bxhxl)=(160x60x120)cm, bố trí cốt thép dọc, ngang trụ cầu đường kính ϕ10, a = 15 cm; trụ cầu máng bằng BTCT M200 với kích thước (bxhxl)=(50x175x30)cm, bố trí 6 thanh ϕ16 cốt thép dọc, cốt thép ngang đường kính ϕ6, a = 20 cm; Mũ mố trụ cầu máng bằng BTCT M200, mặt cắt ngang hình chữ U, bố trí 8 thanh ϕ12 cốt thép ngang và 7 thanh ϕ10 cốt thép dọc; Cầu máng dài 11,8m với mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước (BxH)=((50x50), Kết cấu: Lót móng bằng bạt ni lông, đáy và tường kênh bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm, cốt thép dọc: đáy bố trí 5 thanh ϕ12, thành bố trí thép ϕ10, a = 20 cm, cốt thép ngang kênh hình chữ U đường kính ϕ10, a = 15 cm, bố trí 02 khớp KN92, 06 giằng ngang kênh bằng bê tông cốt thép mác 200 kích thước (12x12x80)cm; Lắp đặt 23 tấm nắp cầu máng BTCT với kích thước mỗi tấm (120x50)cm, 1 tấm nắp cầu máng BTCT với kích thước (120x30)cm; Lắp đặt 3 tấm đan trước và sau cầu máng bằng BTCT với kích thước mỗi tấm (100x74)cm; Đất đắp cầu máng đạt độ chặt K=0,90.

c, Cầu qua kênh tại K0+105: Bố trí 3 tấm đan bằng BTCT dày 10cm với kích thước mỗi tấm (100x74)cm; bố trí 6 thanh ϕ10 cốt thép dọc, 5 thanh ϕ10 cốt thép ngang tấm đan.

7. Giá trị dự toán công trình: 499.982.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn đồng).

8. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình, cụ thể:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng;
- Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01

Được quét bằng CamScanner

2. Giá trị công trình, hình thức thực hiện, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng:

Gói thầu	Giá trị công trình (triệu đồng)	Hình thức thực hiện	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
01	454,209	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	50 ngày
02	11,800	Tự thực hiện	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 01

3. Nguồn vốn: Nguồn bảo trì công trình thủy lợi năm 2022.

4. Quy định về tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

4.1. Đối với bên mời thầu: công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát việc thực hiện đảm bảo điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 điều 38 của Luật đấu thầu 43/2013/QH13; Quy trình, nội dung về chỉ định thầu được quy định tại khoản 2 Điều 56 và Điều 62 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

4.2. Đối với nhà thầu: Đảm bảo năng lực, kinh nghiệm thi công gói thầu.

Điều 3. Giao tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng tổ chức triển khai đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Phòng Kỹ thuật – Công trình thực hiện chức năng quản lý, giám sát theo quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Kỹ thuật – công trình, Tài chính – Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KH -TN.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

CÔNG TY T.NHIỆM H.HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

Nguyễn Văn Phượng

Được quét bằng CamScanner