TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI

Số: 1738/QĐ-VNPT QNI-KTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt Dự toán kinh phí, công trình: Sửa chữa hư hỏng trên mạng cáp do bão số 4 (NORU) gây ra tại các trạm viễn thông khu vực các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây thuộc TTVT khu vực 2 - VNPT Quảng Ngãi, năm 2022

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/05/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, về việc ban hành Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển;

- Căn cứ Định mức xây dựng cơ bản công trình Bưu chính Viễn thông theo Quyết định số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH ngày 09/01/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; "Định mức tháo dỡ thu hồi các công trình thông tin của Tập đoàn VNPT" ban hành tại Quyết định số 288/QĐ-VNPT-KHĐT, ngày 31/03/2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Căn cứ Định mức xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông theo Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đó báo khối lượng công trình và Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, v/v: công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tờ trình số 284/TTr-VTQNi-KTĐT, ngày 17/10/2021 của Phòng KT-ĐT, về việc Phê duyệt dự toán kinh phí công trình: Sửa chữa hư hỏng trên mạng cáp do bão số 4 (NORU) gây ra tại các trạm viễn thông khu vực các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây thuộc TTVT khu vực 2 - VNPT Quảng Ngãi, năm 2022.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật- Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí, công trình: Sửa chữa hư hỏng trên mạng cáp do bão số 4 (NORU) gây ra tại các trạm viễn thông khu vực các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây thuộc TTVT khu vực 2 - VNPT Quảng Ngãi, năm 2022, với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng trên mạng cáp do bão số 4 (NORU) gây ra tại các trạm viễn thông khu vực các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây thuộc TTVT khu vực 2 - VNPT Quảng Ngãi, năm 2022.

1.2. Tên chủ dự án/công trình: Viễn thông Quảng Ngãi.

1.3. Tổ chức lập dự toán: Phòng Kỹ thuật - Đầu tư, VNPT Quảng Ngãi.

1.4. Chủ trì lập dự toán kinh phí: Lưu Vĩnh Tuấn

1.5. Mục tiêu công trình: Sửa chữa khắc phục những hư hỏng trên các tuyến truyền dẫn cáp quang và mạng truy nhập tại các trạm viễn thông khu vực, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng mạng lưới, an toàn giao thông tại khu vực có tuyến cáp, chất lượng các dịch vụ cho khách hàng trên địa bàn khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Thu hồi vật tư, thiết bị hư hỏng về nhập kho để thanh lý, hạn chế thất thoát tài sản bị hư hỏng.

1.6. Nội dung và khối lượng thực hiện:

- Trồng mới 105 cột bê tông vuông 7,0 mét, thay thế cột bị trôi và gãy gốc.
- Thu hồi 105 cột bê tông bị gãy gốc, nhập kho TTVT khu vực 2.
- Dựng lại 42 cột bê tông bị ngã đổ trên tuyến.
- Thu hồi, dịch chuyển trồng lại 48 cột bê tông có nguy cơ ngã đổ đến vị trí mới.
- Chỉnh lại 127 cột bê tông bị nghiêng trên tuyến.
- Kéo mới 24.050 mét cáp quang bị đứt hỏng không tái sử dụng được phải thay thế (12Fo/14.250m, 24Fo/6.800m, 48Fo/3.000m) thay thế cho cáp quang bị đứt hỏng không tái sử dụng lại được.
- Kéo căng và hãm lại 33.200 mét cáp quang (12Fo/22.350m, 24Fo/6.400m, 48Fo/4.450m) và 2.300 mét cáp điện AC bị chùng rơi rớt.
- Trang bị mới 22 măng xông quang các loại; 33 AP quang các loại; 35 Splitter các loại; 37 thanh sắt nối cột V75x75x7- 2m để thay sắt nối gãy.
- Chôn lại 36 mét cống PVC fi110 bị trôi đất ló ống.
- Thay mới 114 mét cống PVC fi110 bị hỏng
- Xây lại 5 bể cáp 2 nắp đan vuông bị sụp hỏng.

1.7. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn các huyện thuộc TTVT khu vực 2.

1.8. Tổng dự toán kinh phí (bao gồm thuế GTGT): **1.139.306.103** đồng

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba chín triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn, một trăm lẻ ba đồng

- Dự toán kinh phí trước thuế: **1.046.206.891** đồng
- Thuế GTGT: **93.099.212** đồng

1.9. Nguồn vốn: Sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão lụt năm 2022

1.10. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện công trình.

1.11. Thời gian thực hiện: **45** ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên A cung cấp vật tư chính cho bên B (cáp quang, cột bê tông,...)

1.12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT):

Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp	**611.415.871**	K/phục thiệt hại bão lụt	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ ngày .../10/2022	Trọn gói	30 ngày

1.13. Phần vật tư, thiết bị mua sắm tập trung (trước thuế VAT)

Stt	Tên vật tư thiết bị mua sắm	Giá trị mua sắm (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu
1	Mua cáp quang	262.808.000	Thực hiện theo hợp đồng mua sắm tập trung của Tập đoàn và của đơn vị
2	Mua phụ kiện quang	79.225.000	Thực hiện theo hợp đồng mua sắm tập trung của Tập đoàn và của đơn vị

3	Mua cột bê tông vuông 7,0m	128.100.000	Thực hiện theo hợp đồng mua sắm tập trung của đơn vị

Điều 2. Giao cho Phòng Kỹ thuật - Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục thi công công trình theo các qui định hiện hành và báo cáo để Giám đốc Viễn thông Quảng Ngãi xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) Trưởng các phòng: Kỹ thuật - Đầu tư, Kế toán - Kế hoạch và Giám đốc các Trung tâm Viễn thông khu vực liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này theo chức năng, quyền hạn của mình./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 4300225903 - C.T.T.N.H.H - VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - T.P QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI

Huỳnh Minh Vũ

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu: VT, KTĐT.