ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1542/QĐ-UBND	*Trà Bồng, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng Công trình: Sửa chữa Đập Làng Ngang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Trà Bồng về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Trà

Bồng về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thựchiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Công văn số 117/KQTĐ-KT ngày 25/9/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa Đập Làng Ngang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa Đập Làng Ngang, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Đập Làng Ngang.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C; công trình Nông nghiệp và Môi trường, cấp IV; thời hạn sử dụng: dưới 20 năm.

3. Mã định danh (nếu có): Không.

4. Địa điểm xây dựng công trình: Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Trà Bồng.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trà Bồng.

7. Nhà thầu tư vấn lập Thiết kế BVTC và Dự toán; nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Triết; Mã số doanh nghiệp: 4300712936.

8. Mục tiêu dự án:

Đầu tư sửa chữa, khắc phục hư hỏng cụm đầu mối đập và tuyến kênh, ống dẫn nhằm bảo đảm công trình vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả dẫn nước, hạn chế thất thoát do thấm và bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất lúa, bảo đảm an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong vùng, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

Công trình cấp IV theo tiêu chí diện tích tưới (Ft < 100) ha, áp dụng theo hồ sơ thiết kế và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

a) Sửa chữa cụm đầu mối

Nạo vét khu vực thượng lưu cụm đầu mối.

Thay mới lưới chắn rác và các tấm phai cửa xả cát.

b) Sửa chữa tuyến kênh ống (L = 1.357,23 m)

Ống thép D150 hiện trạng: Giữ nguyên các đoạn với tổng chiều dài 352 m; làm sạch và sơn chống gỉ 02 nước.

Thay thế ống thép D150: Đoạn Km0+977–Km1+012, dài 35 m; sử dụng ống thép D150 dày 5 mm, liên kết bằng mặt bích.

Thay thế ống nhựa HDPE D160: Tổng chiều dài 357 m, gồm các đoạn Km0+382–Km0+525 (143 m), Km0+591–Km0+633 (42 m), Km0+865–Km0+889 (24 m) và Km1+012–Km1+160 (148 m). Ống HDPE D160 dày 9,5 mm, chôn ngầm dưới đất sâu 60 cm.

Bọc bê tông bảo vệ ống qua đường: Tổng chiều dài 20 m, tại các đoạn Km0+449–Km0+457 (8 m), Km0+606–Km0+613 (7 m) và Km0+878–Km0+883 (5 m). Kết cấu bê tông M200, đá 1×2, kích thước 60×60 cm.

Các đoạn ống còn lại có chất lượng tốt được giữ nguyên.

c) Công trình trên tuyến kênh

Xây dựng mới hộp van tưới tại Km0+889, kích thước 110×90×90 cm; kết cấu bê tông M200, đá 1×2, chiều dày thành và đáy 15 cm.

Lắp đặt van nhựa HDPE D60 để lấy nước tưới.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 400.000.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng)*.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 341.968.256 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 10.109.466 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 46.315.534 đồng;
- Chi phí khác: 1.385.407 đồng;
- Chi phí dự phòng: 221.337 đồng;

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Trà Bồng.

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

16. Các nội dung khác (nếu có): Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí đầu tư trong phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt; sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

3. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại Công văn số 117/KQTĐ-KT ngày 25/9/2026 của Phòng Kinh tế xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã: CVP, các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRÀ BỒNG T. QUẢNG NGÃI

Hồ Kim Dũng