UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ TRÀ BỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1502/QĐ-UBND	*Trà Bồng, ngày 23 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
Công trình: Sửa chữa thủy lợi Nước Biêu

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Trà Bồng về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Trà

Bồng về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thựchiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Văn bản số 105/KQTĐ-KT ngày 22/9/2026 của Phòng Kinh tế xã về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa thủy lợi Nước Biêu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa thủy lợi Nước Biêu, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa thủy lợi Nước Biêu.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C; Công trình Nông nghiệp và Môi trường, cấp IV; thời hạn sử dụng: <20 năm

3. Mã định danh (nếu có): Không.

4. Địa điểm xây dựng công trình : xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Trà Bồng.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trà Bồng.

7. Nhà thầu tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; nhà thầu khảo sát xây dựng (nếu có): Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Đăng Phong 9; Mã số doanh nghiệp: 4300855187.

8. Mục tiêu dự án:

Đầu tư sửa chữa, khắc phục hư hỏng cụm đầu mối đập và tuyến kênh nhằm bảo đảm công trình vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả dẫn nước, hạn chế thất thoát do thấm và bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất lúa, bảo đảm an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong vùng, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Sửa chữa cụm đầu mối

Nạo vét khu vực thượng lưu cụm đầu mối.

Gia cố tường chắn bờ hữu đập bằng bê tông M200, đá 1×2; bố trí rọ đá lưới thép kích thước (2,0×1,0×0,5) m tại hai bên theo thiết kế.

Gia cố đáy cửa xả cát bằng bê tông M200, đá 1×2.

Gia cố hạ lưu đập bằng rọ đá lưới thép kích thước (2,0×1,0×0,5) m.

Thay mới tấm phai cửa xả cát.

b) Sửa chữa tuyến kênh

Tổng chiều dài tuyến kênh 597,37 m, gồm:

Đoạn K0+000–K0+497,37: Giữ nguyên kênh hiện trạng, phát dọn cây cối che phủ trên tuyến; bổ sung tấm đan bê tông cốt thép M200, đá 1×2, kích thước (50×60×8) cm trên đoạn K0+290–K0+390, chiều dài 100 m.

Đoạn K0+497,37–K0+597,37: Xây dựng mới 100 m kênh hộp có nắp đan, kích thước lòng kênh (30×40) cm; đáy kênh bê tông M200, đá 1×2, dày 10 cm. Tấm đan bê tông cốt thép M200, đá 1×2, kích thước (50×60×8) cm. Bố trí khe co giãn bằng giấy dầu và các thanh giằng kích thước (8×10) cm theo chi tiết thiết kế.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 300.000.000 đồng *(Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	251.429.446	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	7.432.905	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	32.646.289	đồng;
- Chi phí khác:	1.150.989	đồng;
- Chi phí dự phòng:	7.340.371	đồng;

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Trà Bồng.

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

16. Các nội dung khác (nếu có): Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí đầu tư trong phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt; sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

3. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại Văn bản số 105/KQTĐ-KT ngày 22/9/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế xã; Kho bạc Nhà nước khu vực XV - Phòng Giao dịch số 17 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã: CVP, các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THÀ BỒNG T. QUẢNG NGÃI

Hồ Kim Dũng