ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN GIANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1008 /QĐ-UBND	*Tân Gianh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN GIANH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;

Căn cứ Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời gian áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay;

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ về việc quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Quyết định số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân;

Căn cứ Thông tư 34/2026/TT-BXD ngày 25/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; được đính chính tại Quyết định số 1538/QĐ-BXD ngày 28/8/2026 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Công văn số 12637/BXD-KTQLXD ngày 11/8/2026 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 5787/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 22/9/2022 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc công bố xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ do Trung ương quản lý năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 5518/SXD-KTVLXD ngày 01/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 206/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của HĐND xã Tân Gianh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 (đợt 1) và năm 2026 vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đối với xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Tân Gianh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của HĐND xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 02: Kiểm định hiện trạng dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt phương án khảo sát địa hình dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH ngày 22/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh về việc phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát địa hình dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Báo cáo số 357/BC-TTKĐ ngày 30/10/2026 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng phía Bắc về việc báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Báo cáo số 379/BC-TTKĐ ngày 11/11/2026 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng phía Bắc về việc báo cáo kết quả thẩm tra

thiết kế và dự toán xây dựng công trình dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Căn cứ Công văn số 07/TBTĐ-KT ngày 12/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Gianh về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh;

Theo đề nghị của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh tại Tờ trình số 95/TTr-TTDVTH ngày 13/11/2026 về việc phê duyệt dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Dự án nhóm C; công trình giao thông, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng dự án; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế; diện tích sử dụng đất của dự án:

- Địa điểm xây dựng: Thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

- Điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế: Điểm đầu tuyến đấu nối với mép đường QL12A, điểm cuối tuyến đấu nối với mép đường bê tông nội thôn.

- Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 0,62ha.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Tân Gianh.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Gianh.

- Đại diện Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh.

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Gia. (Mã số doanh nghiệp: 3101077685).

7. Mục tiêu dự án: Đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh nhằm khắc phục hư hỏng tuyến đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai trên địa bàn xã Tân Gianh.

8. Quy mô đầu tư xây dựng: Phù hợp Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của HĐND xã Tân Gianh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 (đợt 1) và năm 2026 vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền

vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đối với xã Tân Gianh; nhiệm vụ thiết kế xây dựng đã được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-TTDVTH ngày 21/10/2026, theo đó:

- Đầu tư xây dựng 01 tuyến đường với chiều dài 954,18m.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.

- Xây dựng các công trình trên tuyến phù hợp với địa hình.

9. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

9.1. Bình diện:

Tuyến đường được thiết kế theo thống nhất giữa Chủ đầu tư với đơn vị tư vấn thiết kế. Tim tuyến, cao độ cơ bản phù hợp với hiện trạng.

9.2. Trắc dọc:

Thiết kế chủ yếu theo phương án đường bao và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, phù hợp với cảnh quan, công trình hiện có dọc hai bên các tuyến, hạn chế khối lượng đào đắp, đảm bảo các yêu cầu về độ dốc dọc và chiều dài đoạn đào, đoạn đắp. Đường đỏ được khống chế trên cơ sở cao độ quy hoạch và mặt đường hiện có.

9.3. Trắc ngang:

- Bề rộng nền đường Bn=(6,0÷6,5)m; bề rộng mặt đường Bm=5,5m; bề rộng lề đường Bl=2x(0,25÷0,5)m; độ dốc ngang mặt đường im=2% (đoạn từ Km0+0,00 ÷ Km0+157,04); im=1% (đoạn từ Km0+163,56 ÷ Km0+954,18); độ dốc ngang lề đường il=4%; mái taluy nền đào 1/1; mái taluy nền đắp 1/1,5.

9.4. Kết cấu nền, áo đường, lề đường:

- Kết cấu nền đường:

+ Đối với phần mở rộng, đoạn thiết kế mới: Trước khi đắp nền đường tiến hành đào bỏ lớp đất không thích hợp, sau đó đắp trả bằng cấp phối đất đồi, đầm đạt độ chặt K95; lớp tiếp giáp đáy kết cấu áo đường đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 30cm.

+ Đối với phần tận dụng mặt đường hiện trạng: Các đoạn có chênh cao giữa đáy lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 thiết kế mới với mặt đường hiện trạng >15cm bù vênh bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày H>15cm.

- Kết cấu áo đường:

+ Đối với phần mở rộng, đoạn thiết kế mới: Thiết kế áo đường với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau: Mặt đường BTXM M300 đá 1x2, dày 18cm; Lót 01 lớp bạt; Móng đường bằng cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm.

+ Đối với phần tận dụng mặt đường hiện trạng: Thiết kế áo đường với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau: Mặt đường BTXM M300 đá 1x2, dày 18cm (riêng các đoạn có chênh cao =<23cm, dưới đáy mặt đường được bù vênh BTXM M300 đá 1x2, dày H=<5cm); Lót 01 lớp bạt; Bù vênh móng đường bằng cấp phối đá dăm loại 2, dày 5cm<H=<15cm.

- Kết cấu lề đường: Trước khi đắp lề đường tiến hành đào bỏ lớp đất không thích hợp dày 20cm, sau đó đắp trả bằng cấp phối đất đồi, đầm đạt độ chặt K95 (riêng lề trái đường đoạn từ Km0+0,00 ÷ Km0+18,39 bằng BTXM M250 đá 1x2; lề phải đường các đoạn từ Km0+0,00 ÷ Km0+71,17; Km0+163,56 ÷ Km0+954,18 bằng BTXM M250 đá 1x2; lề phải đường đoạn từ Km0+71,17 ÷ Km0+157,04 bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm, dưới lót 01 lớp bạt).

9.5. Các công trình trên tuyến:

- Thiết kế gia cố mái taluy bên trái tuyến đoạn từ Km0+18,39 ÷ Km0+154,33 và bên phải tuyến đoạn từ Km0+71,17 ÷ Km0+157,04. Kết cấu gia cố mái taluy bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm, dưới lót 01 lớp bạt; chân khay bằng BTXM M250 đá 1x2, dưới lót dăm sạn dày 10cm.

- Thiết kế gờ chắn bánh bên phải tuyến đoạn từ Km0+154,33 ÷ Km0+954,18. Kết cấu gờ chắn bánh bằng BTCT M250 đá 1x2.

- Thiết kế cứ 30m bố trí 01 móng trụ đèn chiếu sáng đường bằng năng lượng mặt trời bên phải tuyến. Kết cấu móng bằng BTXM M200 đá 1x2, dưới lót BTXM M100 đá 2x4 dày 10cm.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thiết kế nối cống tròn đường kính 200cm tại lý trình Km0+110,86, gồm 03 đốt cống; đốt cống lắp ghép bằng BTCT M200 đá 1x2, chiều dài mỗi đốt cống là 1,0m; móng cống, tường đầu, tường cánh bằng BTXM M150 đá 1x2 đổ tại chổ, dưới lót dăm sạn dày 10cm.

+ Thiết kế các hố ga bằng BTCT M250 đá 1x2, dưới lót BTXM M100 đá 2x4 dày 10cm, trên hố ga bố trí 02 tấm chắn rác kích thước (600x250x30)mm bằng gang chịu tải trọng >=25 tấn. Ống thoát nước bằng HDPE đường kính 315mm dày 15mm và đường kính 250mm dày 11,9mm.

- Tháo dỡ các hạng mục trên tuyến và hoàn trả trụ cổng, hàng rào hiện trạng:

+ Tháo dỡ các hạng mục công trình, kiến trúc nằm trong phạm vi thực hiện dự án, đã được hộ gia đình (người quản lý sử dụng đất; tài sản) cam kết tháo dỡ xây dựng công trình (có biên bản kèm theo hồ sơ thuyết minh Báo cáo KTKT).

+ Hoàn trả 06 trụ cổng hiện trạng. Kết cấu trụ cổng hoàn trả như sau: Trụ cổng bằng BTCT M200 đá 1x2cm kích thước (220x220)mm cao 2,35m; xây ốp bằng gạch không nung, trát VXM M75 dày 15mm, kích thước hoàn thiện (500x500)mm cao 2,35m; sau đó sơn 01 nước lót 02 nước phủ màu theo chỉ định.

+ Hoàn trả hàng rào với tổng chiều dài 74,16m. Kết cấu hàng rào hoàn trả như sau: Tường hàng rào xây bằng gạch không nung VXM M75 dày 150mm cao 1,70m; trụ hàng rào kích thước (220x220)mm cao 1,85m bằng BTCT M200 đá 1x2cm với khoảng cách 3,0m bố trí 01 trụ; móng tường hàng rào xây bằng đá hộc VXM M75. Tường hàng rào, trụ hàng rào trát VXM M75 dày 15mm, sau đó sơn 01 nước lót 02 nước phủ màu theo chỉ định.

9.6. Thiết kế nút giao: Thiết kế các nút giao dạng giao cắt cùng mức, vuốt

nối giản đơn êm thuận đảm bảo tầm nhìn theo quy định. Kết cấu nút giao giống kết cấu tuyến đường.

9.7. Hệ thống an toàn giao thông: Tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Căn cứ theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành, có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 6.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn./.).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.136.140.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	112.573.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	579.420.000 đồng;
- Chi phí khác:	43.307.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	128.560.000 đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh (Đại diện Chủ đầu tư).

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và những nội dung đã ghi trong Điều 1 của Quyết định này.

- Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án; tính toán, sử dụng chi phí dự phòng theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Triển khai theo đúng số vốn được giao không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chịu trách nhiệm về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (quy mô; công nghệ; kết cấu; chủng loại vật tư, hàng hóa, thiết bị và biện pháp thi công...); tính kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo thoát nước trong khu vực và các khu vực lân cận; đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan như Luật bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản; Luật đất đai;… nâng cao hiệu quả dự án đầu tư; theo dõi, kiểm tra và báo cáo dự án đầu tư đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Trưởng

phòng giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Gianh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị;
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị;
- Sở Nông nghiệp và Môi Trường;
- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực UBMTTQVN xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã.
- Lưu: VT.

(để b/c)

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TÂN GIANH T.QUẢNG TRỊ

Trần Thanh Hải

Phụ lục 01

DANH MỤC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Dự án: Đầu tư tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi nhà thờ Kinh Nhuận, thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND xã Tân Gianh)

TT	Số hiệu	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
I	**Tiêu chuẩn khảo sát**	
1	QCVN 03: 2022/BXD	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
2	QCVN 04:2009/BTNMT	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ
3	TCCS31:2020/TCĐBVN	Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát
4	TCCS41:2022/TCĐBVN	Tiêu chuẩn cơ sở Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu
5	TCXDVN 9398-2012	Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung
II	**Tiêu chuẩn thiết kế**	
1	TCVN 4054-05	Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô
2	TCXDVN 104 - 2007	Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị
3	TCCS39:2022/TCĐBVN	Tiêu chuẩn cơ sơ thiết kế mặt đường bê tông thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
4	TCCS40:2022/TCĐBVN	Tiêu chuẩn cơ sơ Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng Công trình giao thông
5	TCVN 8858: 2023	Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – thi công và nghiệm thu
6	TCVN 8863: 2011	Tiêu chuẩn quốc gia mặt đường láng nhựa nóng
7	TCVN9505:2012	Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế đường láng nhựa
8	TCVN 10380:2014	Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn
19	22TCN18-79	Quy phạm thiết kế cầu cống
10	22TCN-272-05	Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống
11	TCVN 5574: 2018	Kết cấu bê tông và BT cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

12	TCVN 5575: 2024	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
13	TCVN 4447: 2012	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
14	QCVN 41:2024	Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	- Các Tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan khác	