UBND XÃ CHÂU PHA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 138 /QLDA
V/v Trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Pha, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha;

Căn cứ yêu cầu làm rõ về E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha trả lời các nội dung làm rõ E-HSMT như sau:

Stt	Nội dung làm rõ E-HSMT	Nội dung trả lời
1	Thông qua mạng đấu thầu quốc gia, Nhà thầu chúng tôi có biết đến Gói thầu: Xây lắp thuộc dự án: Phê duyệt dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha. Sau khi xem xét E-HSMT mà Bên mời thầu đã phát hành, theo hồ sơ E-HSMT và bản vẽ thiết kế, nhà thầu chúng tôi xin làm rõ các nội dung cụ thể như sau: - Theo bản vẽ thiết kế, cáp ngầm liên kết giữa các trụ chiếu sáng là cáp CXV/DSTA 3x10mm2 – 0.6/1kV. Tuy nhiên trong phần khối lượng mời thầu cáp ngầm sử dụng là loại CXV/DSTA 3x10mm2 +1x6mm2 – 0.6/1kV. - Theo hồ sơ thiết kế: Dây lên đèn được đấu nối trực tiếp vào domino *(không qua thiết bị MCB đóng cắt tại cửa trụ)*, sử dụng cáp CVV 2x1.5mm2 từ domino lên đèn. Tuy nhiên trong phần khối lượng mời thầu có tính thiết bị MCB đóng cắt tại cửa trụ và dây lên đèn là dây CVV 3x1,5mm2	- Cáp ngầm liên kết giữa các trụ chiếu sáng là cáp CXV/DSTA 3x10mm2 – 0.6/1kV theo đúng hồ sơ thiết kế. - Dây lên đèn được đấu nối trực tiếp vào domino (không qua thiết bị MCB đóng cắt tại cửa trụ), sử dụng cáp CVV 2x1.5mm2 từ domino lên đèn. - Dự toán và giá trị vật tư Chủ Đầu tư đang thẩm định và phê duyệt đang lấy theo đúng chủng loại dây theo bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật nên **việc làm rõ trên không làm thay đổi giá gói thầu**. Việc nhầm lẫn trên xuất phát từ lỗi đánh máy lúc nhập tiên lượng.

Stt	Nội dung làm rõ E-HSMT	Nội dung trả lời
		Nhà thầu tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và bản vẽ thẩm định đã được phê duyệt để dự thầu.
2	Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung E-HSMT của Quý Ban Quản lý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Nhà thầu kính gửi tới Quý Ban Quản lý các nội dung cần làm rõ E-HSMT như sau: **1. Hợp đồng kinh nghiệm** HSMT yêu cầu Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng) (trường hợp là công trình kỹ thuật có nhiều hạng mục, chỉ tính giá trị của hạng mục liên quan của hệ thống chiếu sáng), cấp: IV Nhà thầu có thể sử dụng công trình giao thông cấp IV có hạng mục (điện chiếu sáng) được không?	Dự án đường Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha thuộc loại công trình Hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND xã Châu Pha. Do đó, việc E-HSMT yêu cầu hợp đồng tương tự: "có loại kết cấu: công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng) …" là hoàn toàn phù hợp với dự án. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu, căn cứ vào yêu cầu của E-HSMT để dự thầu.

Trên đây là nội dung trả lời làm rõ E-HSMT. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha thông tin đến nhà thầu được biết và căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổ chuyên gia;
- Phòng ĐTXD;
- Lưu VT, QLDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CHÂU PHA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Đỗ Thanh Phương